

# BETON DE LA LOMME

## UITVOERING

### LIJMBLOKKEN



## GEBRUIKSAANWIJZING VAN EEN SYSTEEM UITGEDACHT OM HET WERK TE VEREENVOUDIGEN

### Uitstrijken lijmmortel: doodeenvoudig dankzij een verdeelbak

De lijmmortel is volledig voorbereid.

Er moet enkel nog water toegevoegd worden en daarna gemengd worden.

Door een verdeelbak te laten glijden op de muur, worden 2 regelmatige stroken lijmmortel geplaatst.

Deze verdeelbak wordt automatisch gecentreerd op de muur dankzij laterale geleidingen.

Dankzij een lade onderaan de bak kan het reservoir geopend of gesloten worden aan het uiteinde van de muur.

### Plaatsing blokken: plaatsing zonder hoogteregeling

Dankzij de nauwkeurige kalibrering van de blokhoogte en de zeer dunne lijmmortelvoegen, moeten deze blokken niet in hoogte geregeld worden, in tegenstelling tot traditionele blokken die op mortel geplaatst worden.

De lijmmortel is goed smeug; hij drukt eenvoudig en gelijkmatig plat.

Het niveau van de eerste laag blokken moet natuurlijk goed geregeld worden zodat de blokken van de volgende lagen schoon tegen elkaar blijven.

Het is voldoende om de ficelle te volgen om de blokken uit te lijnen...



# BETON DE LA LOMME

## UITVOERING

### LIJMBLOKKEN



### VERTICALE VOEGEN

Om het plaatsen nog te vereenvoudigen en het rendement te verhogen, is het aanbevolen om de lijm mortel voor de verticale voegen uit te strijken op verschillende naast elkaar geplaatste blokken in plaats van het blok per blok te doen.

Hiervoor volstaat het om enkele blokken op hun kant uit te lijnen op een plat oppervlak en er de lijm mortel over uit te strijken.

Deze blokken waarvan de koppen voorzien zijn van mortel, zijn dan klaar om op de muur verwerkt te worden.



**N.B.:** De voeg van de niet verlijmde laterale zijde wordt voorzien door het volgende verlijmde blok.